

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI 047-01-002

CPV: 45112330-7 Rekultywacja terenu

Budowa: **Odbudowa i modernizacja zbiorników wodnych oraz zabudowa biologiczna szlaków zrywkowych w ramach MRG2 na terenie**

Obiekt: **Nadleśnictwa Świdnica
Zabudowa biologiczna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Piskorzów (13-26-2.2-02)**

Rodzaj robót: **Umocnieniowe**

Lokalizacja: **Gm. Pieszyce, Obr. Rościszów, dz. nr 797;**

Zamawiający:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

KOSZTORYS 047-01-002

Strona 1

SYKAL-002383

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Szlak nr 1						
1.1	Roboty przygotowawcze						
1.2	Umocnienie						
O G Ó Ł E M							
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T							

PRZEDMIAR ROBÓT 047-01-002

CPV: 45112330-7 Rekultywacja terenu

Budowa: **Odbudowa i modernizacja zbiorników wodnych oraz zabudowa biologiczna szlaków zrywkowych w ramach MRG2 na terenie Nadleśnictwa Świdnica**Obiekt: **Zabudowa biologiczna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Piskorzów (13-26-2.2-02)**Rodzaj robót: **Umocnieniowe**Lokalizacja: **Gm. Pieszyce, Obr. Rościszów, dz. nr 797;**

Zamawiający:

PRZEDMIAR 047-01-002

Strona 1

SYKAL-002383

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		Szlak nr 1				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1.1	10	KNNR	N001-01-11-02-00	SST 1 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,140
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,005*8+0,1		0,140
1.2		Umocnienie				
1.2	20	KNR	201-03-11-01-00	SST O Roboty ziemne ręczne z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kat 1-2, dokop pod umocnienia	m ³	0,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,1*6		0,600
1.2	30	KNNR	N010-03-01-04-00	SST 2 Konstrukcja drewniana bez wyrębów z drewna okrągłego iglastego (bez impregnacji) , Wsp. do R=0,5	m ³	0,704
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> H=0,2 (d 0,20)	<i>Obliczenie ilości</i> 0,032*(4,0*4+6,0*1)		0,704
1.2	40	WKNR	W211-05-24-06-00	SST 2 Wbijanie kołków ø 10-12 cm głębokość wbicia 1,0-1,2 m w gruncie kategorii 1-2	szt	32,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8*4		32,000
1.2	50	WKNR	W211-05-24-12-00	SST 2 Wbijanie słupków ø 10-14 cm głębokość wbicia 1,2 m w gruncie kategorii 1-2, Wsp. do R=0,8	szt	16,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8*2		16,000
1.2	60	WKNR	W211-05-07-08-00	SST 2 Analog - wykonanie umocnienia szlaku gałęziami stabilizowanymi palikami 1/m2, Wsp. do R=0,5	m ²	32,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4,0*8		32,000
1.2	70	KNR	201-05-10-03-00	SST 3 Obsianie skarp w ziemi	m ²	25,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,6*2*8		25,600